

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa budynku Oddziału Psychiatrii 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu  
ADRES INWESTYCJI: dz. nr 1856/22, obr. 0001 - Miasto Wałcz (teren zamknięty MON)  
NAZWA INWESTORA: 107 Szpital Wojskowy z przychodnią SPZOZ w Wałczu  
ADRES INWESTORA: ul. Kołobrzaska 44, 78-600 Wałcz  
BRANŻE: Przyłącza sanitarne

---

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł  
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Razem	Udział %
1	SIECI ZEWNĘTRZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1	Sieć kanalizacji sanitarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Kanalizacja deszczowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

*Słownie:*            zero i 00/100 zł

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		SIECI ZEWNĘTRZNE			
1.1	45231300-8	Sieć kanalizacji sanitarnej			
1		Koszty związane z obsługą geodezyjną	szt.		
d.1.1	kalk. własna				
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Koszty związane z demontażem chodnika i jego późniejszym odtworzeniem	m2		
d.1.1	kalk. własna				
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
3		Wcinka do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej	kpl.		
d.1.1	kalk. własna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-01 0202-05	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiorzymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
d.1.1					
		8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
5	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 9	m3		
d.1.1					
		8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
6	KNR 2-18 0501-04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm	m2		
d.1.1					
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
7	KNR 2-18 0501-04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm	m2		
d.1.1					
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
8	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m3		
d.1.1					
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNNR 1 0209-09	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiorzymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III	m3		
d.1.1					
		20	m3	20,000	
				RAZEM	20,000
10	KNR-W 2-18 0513-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.		
d.1.1					
		1	stud.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 2-18 0513-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud.		
d.1.1					
		-3	[0.5 m] stud.	-3,000	
				RAZEM	-3,000
12	KNNR 4 0223-05	Zasuwa burzowa d:150mm	szt.		
d.1.1					
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
d.1.1					
		12,5	m	12,500	
				RAZEM	12,500
14	KNR 2-18 0804-01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm	m		
d.1.1					
		12,5	m	12,500	
				RAZEM	12,500
15	KNR 2-01 0320-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m	m3		
d.1.1					
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1.1	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.1.1	KNNR 1 0214- 02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m3		
		20	m3	20,000	
				RAZEM	20,000
1.2	45231300-8	Kanalizacja deszczowa			
18 d.1.2	kalk. własna	Koszty związane z obsługą geodezyjną	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1.2	kalk. własna	Koszty związane z demontażem chodnika i jego późniejszym odtworzeniem	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
20 d.1.2	kalk. własna	Wcinka do istniejącej studni kanalizacji deszczowej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.1.2	kalk. własna	Wcinka do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1.2	KNR 2-01 0202-05	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		26	m3	26,000	
				RAZEM	26,000
23 d.1.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 9	m3		
		26	m3	26,000	
				RAZEM	26,000
24 d.1.2	KNR 2-18 0501-04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm	m2		
		52	m2	52,000	
				RAZEM	52,000
25 d.1.2	KNR 2-18 0501-04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm	m2		
		52	m2	52,000	
				RAZEM	52,000
26 d.1.2	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
27 d.1.2	KNNR 1 0209- 09	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III	m3		
		46	m3	46,000	
				RAZEM	46,000
28 d.1.2	KNR-W 2-18 0513-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.		
		1	stud.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.1.2	KNR-W 2-18 0513-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud.		
		-1,0	[0.5 m] stud.	-1,000	
				RAZEM	-1,000
30 d.1.2	KNR-W 2-18 0517-02	Studnia kanalizacyjna PCV DN 400	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.1.2	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		39,5	m	39,500	
				RAZEM	39,500
32 d.1.2	KNR-W 2-18 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.1.2	KNR-W 2-15 0214-01	Rury deszczowe z PVC śr 160 mm o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
34 d.1.2	KNR-W 2-15 0222-03	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
35 d.1.2	KNR 2-18 0804-01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm	m		
		39,5	m	39,500	
				RAZEM	39,500
36 d.1.2	KNR 2-01 0320-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
37 d.1.2	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
38 d.1.2	KNNR 1 0214- 02	Zасыpanie wykopów fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m3		
		46	m3	46,000	
				RAZEM	46,000