
KOSZTORYS INWESTORSKI-ślepy

NAZWA INWESTYCJI : REMONT GABINETU ZABIEGOWEGO
ADRES INWESTYCJI : ODDZIAŁ ORTOPEDII- BUD. NR1
INWESTOR : 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP Z.O.Z.
ADRES INWESTORA : 78-600 WAŁCZ UL. KOŁOBRZESKA 44
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : J. Korpalski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : J. Korpalski
DATA OPRACOWANIA : 09.05.2019

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.05.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SALA OPATRUNKOWA			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² -okno	m ²		
d.1	0354-05	1.30*2.30	m ²	2.990	
				RAZEM	2.990
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	3.70*5.00	m ²	18.500	
				RAZEM	18.500
3	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	2*(3.70+5.0)*3.20-1.30*2.30-2*2.0	m ²	48.690	
				RAZEM	48.690
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	szt		
d.1	0353-12	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	(18.5+48.69)*0.03	m ³	2.016	
				RAZEM	2.016
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 3 2.016	m ³	2.016	
				RAZEM	2.016
7	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m ²	m ²		
d.1	1022-11	1.30*2.30	m ²	2.990	
				RAZEM	2.990
8		Montaż drzwi płytowe wejściowe pełne, typu PORTA lub POLSKONE, ościeżnica systemowa z kpl okuć	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach- drzwi i okno	m		
d.1	0708-02	(2*2.10+1.0+2*2.30+1.30)*2	m	22.200	
				RAZEM	22.200
10	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
d.1	0129-02	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- sufity	m ²		
d.1	202 1134-01	5.0*3.70	m ²	18.500	
				RAZEM	18.500
12	KNR 2-02	gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na sufitach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-02	18.5	m ²	18.500	
				RAZEM	18.500
13	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1510-01	18.5	m ²	18.500	
				RAZEM	18.500
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe-ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	2*(3.70+5.0)*3.20-1.30*2.30-2.0	m ²	50.690	
				RAZEM	50.690
15	KNR 4-01	Równanie istniejących tynków wewnętrznych tynkiem maszynowym MP	m ²		
d.1	0713-03	50.69	m ²	50.690	
				RAZEM	50.690
16	KNR 2-02	gładzie.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-02	50.69	m ²	50.690	
				RAZEM	50.690
17	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, odpornymi na szorowanie np. Du-lux	m ²		
d.1	1510-01	50.69	m ²	50.690	
				RAZEM	50.690
18	KNR-W 2-02	Malowanie farbami zmywalnymi - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1	1510-02	50.69	m ²	50.690	
				RAZEM	50.690

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 18.5	m ² m ²	 18.500	 18.500
				RAZEM	18.500
20	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - PCW pradowprzewodzaca 2mm z cokolikiem 18.5*1.1	m ² m ²	 20.350	 20.350
				RAZEM	20.350
21	KNR 4-02 d.1 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-15 d.1 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-15 d.1 0428-01	Rury przyłączone o śr. 15 mm do grzejników - przerobka podejść 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
24	kalkulacja in- d.1 dyw.	Przerobka instalacji wodnej 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-15 d.1 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 2*2	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
26	KNR-W 2-15 d.1 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
27	KNR-W 2-15 d.1 0137-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywak 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
28	KNR-W 2-15 d.1 0418-05	Grzejniki stalowe płytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm- szpitalne 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
29	kalk. indyw d.1	Przeróbka instalacji kanalizacji- wymiana pionu żeliwnego na PCV110 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 2-15 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe na szafce 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 2-15 d.1 0229-05	Zlewozmywaki z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
33	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie maskownic-drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
34		Przerobka instalacji elektrycznej, montaż opraw 2 szt 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		SALA OPATRUNKOWA				
1	KNR 4-01 0354-d.1 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² -okno	m ²	1.30*2.30 = 2.990	0.000	0.00
2	KNR 4-01 0811-d.1 07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	3.70*5.00 = 18.500	0.000	0.00
3	KNR 4-01 0819-d.1 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	2*(3.70+5.0) *3.20-1.30* 2.30-2*2.0 = 48.690	0.000	0.00
4	KNR-W 4-01 d.1 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	szt	1	0.000	0.00
5	KNR 4-01 0108-d.1 09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	(18.5+48.69) *0.03 = 2.016	0.000	0.00
6	KNR 4-01 0108-d.1 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 3	m ³	2.016	0.000	0.00
7	KNR 0-19 1022-d.1 11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m ²	m ²	1.30*2.30 = 2.990	0.000	0.00
8	d.1	Montaż drzwi płytowe wejściowe pełne, typu PORTA lub POLSKONE, ościeżnica systemowa z kpl okuć	szt	1	0.000	0.00
9	KNR 4-01 0708-d.1 02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach- drzwi i okno	m	(2*2.10+ 1.0+2*2.30+ 1.30)*2 = 22.200	0.000	0.00
10	KNR 2-02 0129-d.1 02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt	1	0.000	0.00
11	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- sufity	m ²	5.0*3.70 = 18.500	0.000	0.00
12	KNR 2-02 2009-d.1 02	gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na sufitach na podłożu z tynku	m ²	18.5	0.000	0.00
13	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	18.5	0.000	0.00
14	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe-ściany	m ²	2*(3.70+5.0) *3.20-1.30* 2.30-2.0 = 50.690	0.000	0.00
15	KNR 4-01 0713-d.1 03	Równanie istniejących tynków wewnętrznych tynkiem maszynowym MP	m ²	50.69	0.000	0.00
16	KNR 2-02 2009-d.1 02	gładzie.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²	50.69	0.000	0.00
17	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, odpornymi na szorowanie np. Dulux	m ²	50.69	0.000	0.00
18	KNR-W 2-02 d.1 1510-02	Malowanie farbami zmywalnymi - dod.za każde dalsze malowanie	m ²	50.69	0.000	0.00
19	NNRNKB 202 d.1 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	18.5	0.000	0.00
20	KNR 2-02 1112-d.1 05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - PCW przewodząca 2mm z cokolikiem	m ²	18.5*1.1 = 20.350	0.000	0.00
21	KNR 4-02 0520-d.1 01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m ²	kpl.	1	0.000	0.00
22	KNR-W 2-15 d.1 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1	0.000	0.00
23	KNR-W 2-15 d.1 0428-01	Rury przyłączone o śr. 15 mm do grzejników - przerobka podejść	kpl.	1	0.000	0.00
24	kalkulacja d.1 indyw.	Przerobka instalacji wodnej	kpl.	1	0.000	0.00
25	KNR-W 2-15 d.1 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	2*2 = 4.000	0.000	0.00
26	KNR-W 2-15 d.1 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4	0.000	0.00
27	KNR-W 2-15 d.1 0137-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywak	szt.	2	0.000	0.00
28	KNR-W 2-15 d.1 0418-05	Grzejniki stalowe płytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm- szpitalne	szt.	1	0.000	0.00
29	kalk. indyw d.1	Przeróbka instalacji kanalizacji- wymiana pionu żeliwnego na PCV110	kpl.	1	0.000	0.00
30	KNR-W 2-15 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe na szafce	kpl.	1	0.000	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
31 d.1	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.	1	0.000	0.00
32 d.1	KNR 4-01 0322- 02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2	0.000	0.00
33 d.1	KNR 4-01 0322- 02	Obsadzenie maskownic-drzwiczek	szt.	1	0.000	0.00
34 d.1		Przerobka instalacji elektrycznej, montaz opraw 2 szt	kpl.	1	0.000	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł