

KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ BLOKU OPERACYJNEGO
ADRES INWESTYCJI : ODDZIAŁ LARYNGOLOGII
INWESTOR : 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP Z.O.Z.
ADRES INWESTORA : 78-600 WAŁCZ UL. KOŁOBRZESKA 44
BRANŻA : BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JANUSZ KORPALSKI
DATA OPRACOWANIA : 17.05.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.05.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	4540000-1	BLOK OPERACYJNY				
1	KNR 4-01 0354-d.1 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	7*1.30*2.30 = 20.930	0.00	0.00
2	KNR 4-01 0354-d.1 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	5	0.00	0.00
3	KNR 4-01 0811-d.1 07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	87.13	0.00	0.00
4	KNR 4-01 0819-d.1 15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	168.75	0.00	0.00
5	KNR 4-01 0329-d.1 03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	(1.30*2+0.50+1.00*2+1.50)*2.30*0.44 = 6.679	0.00	0.00
6	KNR 4-01 0329-d.1 02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²	(4.20+2.50)*3.40 = 22.780	0.00	0.00
7	KNR 4-01 0108-d.1 09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 4 km	m ³	(87.13+168.75)*0.02+6.68+22.78*0.18 = 15.898	0.00	0.00
8	KNR 2-02 2003-d.1 02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01	m ²	5.30*3.40+2*1.0*2.00+2.20*3.40 = 29.500	0.00	0.00
9	KNR 0-19 1022-d.1 11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²	1.30*2.30*7 = 20.930	0.00	0.00
10	wycena własna d.1	Montaż nawiewników i podokienników	szt	7	0.00	0.00
11	KNR 0-19 1024-d.1 06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklo-nych na budowie	m ²	1.0*2.10*2 = 4.200	0.00	0.00
12	KNR 0-19 1024-d.1 08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklo-nych na budowie	m ²	1.60*2.10 = 3.360	0.00	0.00
13	KNR 0-19 1024-d.1 07	Montaż drzwi aluminiowych przesuwnych	m ²	1.30*2.10*2 = 5.460	0.00	0.00
14	KNR 2-02 1016-d.1 05	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych	szt.	2	0.00	0.00
15	KNR 2-02 1019-d.1 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodelne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²	0.90*2.00*2 = 3.600	0.00	0.00
16	KNR 4-01 0306-d.1 01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²	4.0*0.44*4+4.0*0.12+7*2*2.30 = 39.720	0.00	0.00
17	KNR 4-01 0708-d.1 01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m	5.0*0.25 = 1.250	0.00	0.00
18	KNR 4-01 0708-d.1 03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m	5.0*4+7*(2*2.30+1.30) = 61.300	0.00	0.00
19	KNR 4-01 0710-d.1 03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)- po płytkach	m ²	168.75	0.00	0.00
20	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m ²	(4.45+2.70+4.20+7.50+2.30+4.95+5.30+2.60+2.00)*2*3.30-7*1.30*2.30-1.30*2.10*2-1.60*2.10+87.13 = 294.980	0.00	0.00
21	KNR 2-02 2009-d.1 02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²	294.98	0.00	0.00
22	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem penetrującym	m ²	294.98	0.00	0.00
23	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem polimerowym	m ²	294.98	0.00	0.00
24	KNR-W 2-02 d.1 1521-02	Malowanie 2-krotne farbą 2-składnikową	m ²	294.98	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
25 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - posadzki Krotność = 2	m ²	87.13	0.00	0.00
26 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	87.13	0.00	0.00
27 d.1	KSNR 5 0603- 04	Montaż taśmy miedzianej	m	18	0.00	0.00
28 d.1	KNR 2-02 1112- 05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - prądoprzewodzące	m ²	87.13	0.00	0.00
29 d.1	KNR 2-02 1112- 09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	87.13	0.00	0.00
Razem dział: BLOK OPERACYJNY						0.00
2	45400000-1	GABINET ZABIEGOWY				
30 d.2	KNR 4-01 0354- 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	3*1.30*2.30 = 8.970	0.00	0.00
31 d.2	KNR 4-01 0354- 12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	4.5	0.00	0.00
32 d.2	KNR 0-19 1022- 11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. ponad 2.5 m ²	m ²	1.30*2.30*3 = 8.970	0.00	0.00
33 d.2	wycena własna	Montaż nawiewników i podokienników	szt	3	0.00	0.00
34 d.2	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	(6.20+4.90)* 2*3.30-3* 1.30*2.30+ 6.20*4.90 = 94.670	0.00	0.00
35 d.2	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach i sufitach na podłożu z tynku	m ²	94.67	0.00	0.00
36 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem penetrującym	m ²	94.67	0.00	0.00
37 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem polimerowym	m ²	94.67	0.00	0.00
38 d.2	KNR-W 2-02 1521-02	Malowanie 2-krotne farbą 2-składnikową	m ²	94.67	0.00	0.00
39 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	30.38	0.00	0.00
40 d.2	KSNR 5 0603- 04	Montaż taśmy miedzianej	m	6.20+4.90 = 11.100	0.00	0.00
41 d.2	KNR 2-02 1112- 05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - prądoprzewodzące	m ²	30.38	0.00	0.00
42 d.2	KNR 2-02 1112- 09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	30.38	0.00	0.00
Razem dział: GABINET ZABIEGOWY						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł