


GLÓWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY  
GPD"A"



Szafa serwerowa SZB SE 45U 800x1000 ZPAS

Panel światłowodowy 19"/1U, wysuwany  
24xSC-duplex nr kat. 5061 026/24  
Płyta czołowa z przewodnikami kabla  
19"/1U, czarna nr kat. C-5010 877  
Panel światłowodowy 19"/1U, wysuwany  
12xSC-duplex nr kat. 5061 026/12  
Płyta czołowa z przewodnikami kabla  
19"/1U, czarna nr kat. C-5010 877  
Panel rozdzielczy kat.5E, UTP, 24xRJ45  
19"/1U CobiNet TopLink, czarny nr kat. 6058 185  
Płyta czołowa z przewodnikami kabla  
19"/1U, czarna nr kat. C-5010 877  
Panel rozdzielczy kat.5E, UTP, 24xRJ45  
19"/1U CobiNet TopLink, czarny nr kat. 6058 185  
Płyta czołowa z przewodnikami kabla  
19"/1U, czarna nr kat. C-5010 877  
Panel rozdzielczy kat.5E, UTP, 24xRJ45  
19"/1U CobiNet TopLink, czarny nr kat. 6058 185  
Płyta czołowa z przewodnikami kabla  
19"/1U, czarna nr kat. C-5010 877

16U – przestrzeń na przełącznik wieżowy D-Link xStack  
DES-7206 Base


10U – przestrzeń na serwery  
DELL PowerEdge 1800, IBM Xseries 236

Półka wysuwana 1U, moc. w4 belkach  
19", gł. 600mm nr kat. 5010 216

Półka wysuwana 1U, moc. w4 belkach  
19", gł. 600mm nr kat. 5010 216

19" listwa zasilająca 9-portowa bez włącznika nr kat. 5010 233

19" listwa zasilająca 9-portowa bez włącznika nr kat. 5010 233

PROJEKT TECHNICZNO WYKONAWCZY INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO				
PROJEKTANCI:	PODPISY:	NR UPRAWNIENI:	MUM-iT SYSTEMS Krzysztof Górnik Ul. E. KWIATKOWSKIEGO 46/6 61-417 POZNAŃ	
Krzysztof Górnik		SC0618200809		
mgr inż. Marian Wawrzyniak		15/PW/94		
ZLECENIODAWCA:	<b>107 Szpital Wojskowy z Przychodnią</b> Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska 44		BRANŻA:	STADIUM OPRACOWANIA:
OBIEKT:	Budynek Główny Szpitala		ELEKTRYCZNA	P.T.W.
SKALA:	NAZWA RYSUNKU:		DATA OPRACOWANIA:	NR RYSUNKU:
1:100	Widok Głównego Punktu Dystrybucyjnego GPD"A"		GRUDZIEŃ 2009	<b>13L</b>