

PRZEDMIAR ROBÓT 606-00-100

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Nazwa robót: Instalacje elektryczne
Dzwig osobowy w budynku poliklinikiLokalizacja: Wałcz ul. Kołobrzeska 44
Wałcz ul. Kołobrzeska 44Inwestor: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Z.O.Z.
ul. Kołobrzeska 44 Wałcz

PRZEDMIAR 606-00-100

Strona 1

04-12-2009

SYKAL-002185

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	CPV 45310000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Poliklinika					
1	10	000-00-00-00-00	ST-O	Kalkulacja własna - Demontaż instalacji ośw. i gn	kmpl	1,000
1	20	KNR 403-03-02-03-00	ST-O	Wymiana wkładki topikowej dużej mocy	szt	3,000
1	30	KSNR S005-03-04-02-10	ST-O	Linia w rurach PCV ø 37 n/t przewód YDY5x10 mm ² cegła	metr	90,000
1	40	KSNR S005-04-06-04-10	ST-O	Wypusty na wyłącznik wt/nt przewód p/t w szpitalu cegła	szt	7,000
1	50	KSNR S005-04-06-03-11	ST-O	Wypusty na gniazdo 10A/Z wt/nt przewód p/t w żłobku cegła	szt	3,000
1	60	KSNR S005-05-02-01-00	ST-O	Montaż oprawy oświetl OPK2x18	szt	3,000
1	70	KSNR S005-05-02-03-00	ST-O	Montaż świetlówki przykręcanej OPK2x36	szt	4,000
1	80	KNNR N005-12-07-01-00	ST-O	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	80,000
1	90	KNNR N005-12-08-01-00	ST-O	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	80,000
1	100	KSNR S005-06-02-02-00	ST-O	Montaż uziomu powierzchn poz w wykopie głęb 0,6 m kat 3	metr	5,000
1	110	KSNR S005-03-04-01-10	ST-O	Linia w rurach PCV ø 20 n/t przewód 1-żył LY10 mm ² cegła	metr	5,000
1	120	KNR 403-10-06-17-00	ST-O	Ręczne przebicie do 2 cegieł otworu ø do 40 mm w ścianie z cegły	szt	2,000
1	130	KNNR N005-13-04-01-00	ST-O	Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy	szt	1,000
1	140	KNNR N005-13-01-01-00	ST-O	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	3,000
1	150	KNNR N005-13-01-02-00	ST-O	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz	szt	1,000

PRZEDMIAR ROBÓT 606-00-100

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Nazwa robót: Instalacje elektryczne
Dzwig osobowy w budynku polikliniki
Walc ul. Kołobrzeska 44
Lokalizacja: Walcz ul. Kołobrzeska 44

Inwestor: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Z.O.Z.
ul. Kołobrzeska 44 Walcz

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 04-12-2009

Ogólna charakterystyka obiektu:

Zgodnie z załącznikiem:

Projekt budowlany-wykonawczy

"Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót"

1. Dopuszcza się zastosowanie materiałów, urządzeń oraz systemów innych firm i producentów o właściwościach równoważnych niż podane w kosztorysach i projektach.
2. Dostawa i montaż urządzeń zgodnie z projektem technologicznym producent