


RZUT PARTERU - FRAGMENT 1:50



ZBIORCZE ZESTAWIENIE NADPROŻY
STALOWYCH - STAL St3S
INP140, dł.1,40m - szt.3 G= 60,5kg
INP140, dł.2,00m - szt.6 G=172,8kg
RAZEM G= 233,3kg

ZESTAWIENIE NADPROŻY
PREFABRYKOWANYCH L19
L19/150 szt.4

LEGENDA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- WYBURZENIA
- ZAMUROWANIA Z CEGŁY PEŁNEJ kl.15 NA ZAPR. CEM.-WAP. M5
- ZAMUROWANIA Z GAZOBETONU M400 NA ZAPR. CEM.-WAP. M3
- ŚCIANY SZYBU Z BLOKÓW BETONOWYCH kl.10 NA ZAPR. CEM. M5

± 0.00 = POZIOM ISTNIEJĄCEJ
POSADZKI PARTERU



PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
Janusz Bielań

Inwestor:	107 Szpital Wojskowy z Przzychodnią Samodzielnym Publicznym Z. O. Z., ul. Kołobrzeska 44, Wałcz			
Temat:	Dzwigi osobowy w budynku polikliniki			
Adres:	Wałcz, ul. Kołobrzeska 44			
Rysunek:	Rzut parteru - fragment			
Projektował: mgr inż. arch. Liliana Puza NN-8345/756/84	Sprawdził: mgr inż. arch. Henryk Gawroński nr upr. 18/73/OL	Data: październik 2009	Skala: 1:50	Nr rys. 3