

KOSZTORYS INWESTORSKI-ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH- WYMIANA DRZWI NA KORYTARZACH W REJONIE
IZBY PRZYJĘĆ
ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK SZPITALA - NR 1
INWESTOR : 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP Z.O.Z.
ADRES INWESTORA : 78-600 WAŁCZ UL. KOŁOBRZESKA 44
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Korpalski
DATA OPRACOWANIA : 28.03.2014

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I KW 2014

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	65.00 % R, S
Zysk [Z]	12.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	6.00 % M
VAT [V]	23.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.03.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		WYMIANA DRZWI- KORYTARZE						
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²					
d.1	0354-05	obmiar = 2.00*2.15*3+1.40*2.15*2+2.50*2.50 = 25.170 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.52r-g/m ²	r-g	13.0884	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:						0.000	0.000	0.000
Jednostkowe koszty bezpośrednie:						0.000	0.000	0.000
2	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²					
d.1	1024-06	obmiar = 0.90*2.05 = 1.845 m ²						
1*		-- R -- robocizna 2.12r-g/m ²	r-g	3.9114	0.000	0.00		
2*		-- M -- kotwy stalowe 5.29szt./m ²	szt.	9.7601	0.000		0.00	
3*		pianka poliuretanowa 0.29dm ³ /m ²	dm ³	0.5351	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M2+M3)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		drzwi aluminiowe 0.90X2,05 EI 30 1m ² /m ²	m ²	1.8450	0.000		0.00	
6*		-- S -- środek transportowy 0.06m-g/m ²	m-g	0.1107	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:						0.000	0.000	0.000
Jednostkowe koszty bezpośrednie:						0.000	0.000	0.000
3	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²					
d.1	1024-08	obmiar = 2.00*2.15*3 = 12.900 m ²						
1*		-- R -- robocizna 3.1r-g/m ²	r-g	39.9900	0.000	0.00		
2*		-- M -- kotwy stalowe 4.76szt./m ²	szt.	61.4040	0.000		0.00	
3*		pianka poliuretanowa 0.24dm ³ /m ²	dm ³	3.0960	0.000		0.00	
4*		drzwi aluminiowe 200x215 0.334m ² /m ²	m ²	4.3086	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M2+M3+M4)	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		drzwi alum.200X215 EI 60 0.67m ² /m ²	m ²	8.6430	0.000		0.00	
7*		-- S -- środek transportowy 0.06m-g/m ²	m-g	0.7740	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:						0.000	0.000	0.000
Jednostkowe koszty bezpośrednie:						0.000	0.000	0.000
4	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych 1,5 skrzydłowych oszklonych na budowie	m ²					
d.1	1024-08	obmiar = 1.40*2.15*2 = 6.020 m ²						
1*		-- R -- robocizna 3.1r-g/m ²	r-g	18.6620	0.000	0.00		
2*		-- M -- kotwy stalowe 4.76szt./m ²	szt.	28.6552	0.000		0.00	
3*		pianka poliuretanowa 0.24dm ³ /m ²	dm ³	1.4448	0.000		0.00	
4*		drzwi aluminiowe 140x215 0.5m ² /m ²	m ²	3.0100	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M2+M3+M4)	%	1.5000	0.000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		drzwi aluminiowe 140X215 EI30 0.5m ² /m ²	m ²	3.0100	0.000		0.00	
7*		-- S -- środek transportowy 0.06m-g/m ²	m-g	0.3612	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:				0.000		0.000	0.000	0.000
5 KNR 0-19 d.1 1024-10		Montaż ścianek aluminiowych oszklo- nych na budowie obmiar = 2.50*2.50 = 6.250 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.5r-g/m ²	r-g	9.3750	0.000	0.00		
2*		-- M -- kotwy stalowe 1.87szt./m ²	szt.	11.6875	0.000		0.00	
3*		pianka poliuretanowa 0.19dm ³ /m ²	dm ³	1.1875	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M2+M3)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		ścianki aluminiowe wewnętrzne 1m ² /m ²	m ²	6.2500	0.000		0.00	
6*		-- S -- środek transportowy 0.06m-g/m ²	m-g	0.3750	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:				0.000		0.000	0.000	0.000
6 KNR 2-02 d.1 2004-01		Obud.oscieży płytami gips.-karton. obmiar = 0.60*(6.30*3+5.70*2+5.0) = 21.180 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.08r-g/m ²	r-g	44.0544	0.000	0.00		
2*		-- M -- płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm 1.05m ² /m ²	m ²	22.2390	0.000		0.00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 55x075 0.72kg/m ²	kg	15.2496	0.000		0.00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 55x075 2.64kg/m ²	kg	55.9152	0.000		0.00	
5*		kołki do wstrzeliwania 4.06szt./m ²	szt.	85.9908	0.000		0.00	
6*		wkręty do płyt gipsowych 0.0347kg/m ²	kg	0.7349	0.000		0.00	
7*		gips budowlany szpachlowy 0.00132t/m ²	t	0.0280	0.000		0.00	
8*		taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm 2.264m/m ²	m	47.9515	0.000		0.00	
9*		filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm 0.0341m ² /m ²	m ²	0.7222	0.000		0.00	
10*		woda 0.00086m ³ /m ²	m ³	0.0182	0.000		0.00	
11*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
12*		-- S -- środek transportowy 0.0165m-g/m ²	m-g	0.3495	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:				0.000		0.000	0.000	0.000

WYMIANA DRZWI- KORYTARZE

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M)				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M)				
RAZEM				
VAT [V] 23% od ($\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$)				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł