SYMBOL	D1	D2,D4	D3	D5,D6,D7,D8	OD1
ODPORNOŚĆ OGNIOWA DRZWI	EI 30	EI 30	---	EI 30	---
ODPORNOŚĆ OGNIOWA ELEM. STAŁYCH	REI 60	---	REI 60	---	---
	D1 	D2, D4 	D3 	D5,D6,D7,D8 	
wymiar w świetle muru	195 x 315	210 x 210	100 x 210	100 x 210	147 x 176
wymiar w świetle ościeżnic (przejścia)	25+110+50x220+90	100+100x205	90x205	90x205	
	ilość szt.	ilość szt.	ilość szt.	ilość szt.	
PIWNICE					
PARTER	1	2	1		
I PIĘTRO				2	
II PIĘTRO				2	1
razem	1	2	1	4	1
WYKONANIE	*drzwi przeszklone *naświetle szklane *aluminiowe *szyba bezpieczna *samozamykacz *drzwi wewnętrzne *drzwi EI30 *naświetle REI60	*drzwi pełne *drewniane *szyba bezpieczna *samozamykacz *drzwi wewnętrzne *EI30	*drzwi przeszklone *naświetle szklane *drewniane *szyba bezpieczna *samozamykacz *drzwi wewnętrzne	*drzwi pełne *drewniane *szyba bezpieczna *samozamykacz *drzwi wewnętrzne *EI30	*okno z atestem wg. normy EN 12101-2 *okno oddymiające
	* PRZED WYKONANIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE ORAZ PRZEWIDZIEĆ POTRZEBNY LUZ NA KLINY I PIANKĘ MONTAŻOWĄ.				

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch.
Paweł Michalik
Nr MPOIA/035/2006

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. arch.
Robert Kamiński
Nr 13/2002

OBIEKT: Szpital Wojskowy w Wałczu - Budynek nr.2 Psychiatria

ADRES INWESTYCJI: ul Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz

INWESTOR: 107 Szpital Wojskowy w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44

BRANŻA: Architektoniczna

STADIUM: Projekt Budowlany

PRZEDMIOT RYSUNKU: Dostosowanie Obiektu do wymogów ppoż - Budynek Psychiatrii zestawienie stolarki

DATA: luty 2016r.

SKALA: 1 : 100

NR RYS. 5