


STROP NAD 2 PIĘTREM 1:50



ZESTAWIENIE NADPROŻY STRUNOBETONOWYCH:
SBN 120/120/1500 SZT.24
SBN 120/120/1800 SZT.2
SBN 120/120/2000 SZT.6

ZESTAWIENIE PŁYT KANAŁOWYCH:
S 24/150/430 SZT.4
S 24/120/430 SZT.4
S 24/120/651 SZT.5
S 24/90/651 SZT.3

UWAGI:
1. OPARCIE PŁYT KANAŁOWYCH NA ŚCIANACH NOŚNYCH MIN. 8cm
2. RYS. SZCZEGÓŁOWE WIENCY ORAZ POZ.1. NA RYS. NR 23
3. RYS. SZCZEGÓŁOWE SŁUPÓW NA RYS. NR 19
4. NA RZĘDNEJ +9,66 WYKONAĆ WIENIEC OBWODOWY SZYBU WINDY

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY	
Janusz Bieliń	
Inwestor:	107 Szpital Wojskowy z przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz
Temat:	Rozbudowa budynku Oddziału Psychiatrii 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu
Adres:	dz. nr 1856/22, obr. 0001 - Miasto Wałcz (Teren zamknięty MON)
Rysunek:	Rzut stropu nad 2 piętrem
Projektował: mgr inż. Janusz Bieliń nr upr. IAN - 8345/1439/90	Sprawdził: mgr inż. Małgorzata Bieliń nr upr. ZAP/0055/PWOK/15
Opracował: mgr inż. Agnieszka Piaszyńska	Data: wrzesień 2017
Skala: 1:50	Nr rys. 17