



PRZEKRÓJ A - A 1:50
- zakres planowanych prac -



- REMONT DACHU:**
- WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA DACHU
 - ISTNIEJĄCE POKRYCIE PAPIWE OCZYŚCIĆ, USUNĄĆ PĘCHERZE,
 - ZDEMONTOWAĆ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ
 - ZAMONTOWAĆ STYROPAPE (PŁYTY STYROPIANOWE Z JEDNOSTRONNĄ OKŁADZINĄ PAPY) POPRZECZ KLEJENIE I KOŁKOWANIE. (STYROPIAN GR. 25 CM. $\lambda < 0,038$)
 - JEDNOWARSOWE POKRYCIE PAPIWE

- ŚCIANY NADZIEMIA:**
- OCZYŚCIĆ Z LUŻNYCH FRAGMENTÓW TYNKU
 - NAPRAWY TYNKU TYNKIEM CEMENTOWYM
 - OCIEPLENIE ŚCIAN ZEW. STYROPIANEM FASADOWYM (gr 18cm, $\lambda < 0,038W/mK$)
 - TYNKOWANIE I MAŁOWANIE NA CAŁOŚCI ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

- ŚCIANY PIWNIC**
- ODKOPAĆ DO POZIOMU 20CM PONIŻEJ POSADZKI PIWNIC
 - ODKUCIE TYNKU NAD ŁAWĄ W CELU ODSŁONIĘCIA IZOLACJI POZIOMEJ FUNDAMENTÓW
 - ŚCIANĘ OCZYŚCIĆ Z ZIEMI I LUŻNYCH FRAGMENTÓW TYNKU
 - WYKONAĆ TYNK RENOWACYJNY (DO POZIOMU 50CM NAD TERENEM)
 - 2 x LEPIK NA ZIMNO (od poziomu istniejącej izolacji ław do poziomu 50cm nad terenem)
 - IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU WODOODPORNEGO GR. 18CM ($\lambda < 0,038$; gr 20cm, specjalistyczny materiał do ociepleń podziemnych części budynku)
 - NA COKOLE WYKONAĆ TYNK MOZAIKOWY (do wysokości 50cm nad terenem)

 PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY Janusz Bielań			
Inwestor:	107 Szpital Wojskowy z przychodnią SPZOZ w Wałcu, ul. Kołobrzeka 44, 78-600 Wałcz		
Temat:	Termomodernizacja budynku nr12 (kuchnia) Szpitala Wojskowego w Wałcu		
Adres:	dz. nr 1856/22, obr. 0001 - Miasto Wałcz (Teren zamknięty MON)		
Rysunek:	Przekrój A-A - zakres planowanych prac		
Projektował: mgr inż. Janusz Bielań nr upr. UAN - 8345/1439/90	Data: listopad 2017	Skala: 1:50	Nr rys. 3