


RZUT PARTERU - FRAGMENT - PROJEKTOWANE ZMIANY 1:100



WYKAZ POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM:

| LP | FUNKCJA | POWIERZCHNIA | POKŁAGA | ŚCIANY |
|--------|-------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1/01 | SALA PORODÓW RODZINNYCH | 19,10 | ISTN. | FARBA ZMYWALNA |
| 1/02 | DYZURKA | 6,29 | WYKŁADZINA | FARBA ZMYWALNA |
| 1/03 | SALA PRZEDPOR. | 13,45 | PLYTKI CERAMICZNE | POWŁOKA CERAMICZNA DO WYS. DRZWI |
| 1/04 | ŁAZIENKA | 4,24 | PLYTKI CERAMICZNE | POWŁOKA CERAMICZNA DO WYS. DRZWI |
| 1/05 | BLOK PORODOWY | 31,93 | ISTN. | ISTN. |
| 1/06 | ŁAZIENKA | 4,57 | PLYTKI CERAMICZNE | POWŁOKA CERAMICZNA DO WYS. DRZWI |
| 1/20 | KORYTARZ | 88,55 | ISTN. | FARBA ZMYWALNA |
| 1/21 | KORYTARZ | 31,72 | ISTN. | FARBA ZMYWALNA |
| 1/22 | SZATNIA | 5,13 | WYKŁADZINA | FARBA ZMYWALNA |
| 1/23 | SZATNIA | 6,47 | WYKŁADZINA | FARBA ZMYWALNA |
| 1/24 | KORYTARZ | 59,77 | WYKŁADZINA | FARBA ZMYWALNA |
| 1/25 | ŁAZIENKA "M" | 7,21 | PLYTKI CERAMICZNE | POWŁOKA CERAMICZNA DO WYS. DRZWI |
| 1/26 | ŁAZIENKA PERSONELU | 10,89 | PLYTKI CERAMICZNE | POWŁOKA CERAMICZNA DO WYS. DRZWI |
| 1/27 | ŁAZIENKA "M" | 3,23 | PLYTKI CERAMICZNE | POWŁOKA CERAMICZNA DO WYS. DRZWI |
| 1/28 | PUNKT PIELĘGNIARSKI | 16,88 | WYKŁADZINA | FARBA ZMYWALNA |
| 1/29 | SALA CHOROCH | 18,92 | WYKŁADZINA PRACODRZEWOCZĄCA | FARBA ZMYWALNA |
| 1/30 | GABINET USG | 10,52 | WYKŁADZINA PRACODRZEWOCZĄCA | FARBA ZMYWALNA |
| 1/31 | GABINET ZABIEGOWY | 16,33 | WYKŁADZINA PRACODRZEWOCZĄCA | FARBA ZMYWALNA |
| 1/32 | KADRY | 8,90 | WYKŁADZINA | FARBA ZMYWALNA |
| 1/33 | MECENAS | 9,68 | WYKŁADZINA | FARBA ZMYWALNA |
| 1/34 | SALA CHOROCH | 14,97 | WYKŁADZINA | FARBA ZMYWALNA |
| 1/35 | ŁAZIENKA | 2,96 | PLYTKI CERAMICZNE | POWŁOKA CERAMICZNA DO WYS. DRZWI |
| 1/36 | SŁUZA | 1,95 | WYKŁADZINA | FARBA ZMYWALNA |
| 1/37 | IZOLATKA | 7,99 | WYKŁADZINA | FARBA ZMYWALNA |
| 1/38 | SALA CHOROCH | 13,58 | WYKŁADZINA | FARBA ZMYWALNA |
| 1/39 | SALA CHOROCH | 17,84 | WYKŁADZINA | FARBA ZMYWALNA |
| 1/40 | P. ORDYNATORA | 19,20 | WYKŁADZINA | FARBA ZMYWALNA |
| 1/41 | ŁAZIENKA | 2,86 | PLYTKI CERAMICZNE | POWŁOKA CERAMICZNA DO WYS. DRZWI |
| 1/42 | KORYTARZ | 17,91 | ISTN. | FARBA ZMYWALNA |
| 1/43 | POMIESZCZENIE SOCJALNE | 13,76 | WYKŁADZINA | FARBA ZMYWALNA |
| 1/44 | POMIESZCZENIE SOCJALNE | 14,36 | WYKŁADZINA | FARBA ZMYWALNA |
| 1/45 | KORYTARZ | 16,61 | ISTN. | FARBA ZMYWALNA |
| 1/46 | EPIDEMIOLOG | 12,60 | WYKŁADZINA | FARBA ZMYWALNA |
| 1/47 | DZIAŁ KADR | 9,74 | WYKŁADZINA | FARBA ZMYWALNA |
| 1/48 | DZIAŁ KADR | 9,74 | WYKŁADZINA | FARBA ZMYWALNA |
| RAZEM: | | 551,85 | | |

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

1. Sale chorych (pokój łóżkowy):
- dozownik do mydła w płynie,
 - pojemnik na ręczniki jednorazowego użycia,
 - pojemnik na zużyte ręczniki,
 - instalacja przywoławcza bezprzewodowa przy łóżku pacjenta,
 - instalacja gazów medycznych (tlen, próżnia).

2. Izolatka (pokój łóżkowy):

- bateria umywalkowa uruchamiana bez kontaktu z dłoń,
- dozownik do mydła w płynie,
- pojemnik na ręczniki jednorazowego użycia,
- pojemnik na zużyte ręczniki,
- instalacja przywoławcza bezprzewodowa przy łóżku pacjenta,
- instalacja gazów medycznych (tlen, próżnia).

3. Słuzka umywalkowo-fartuchowa pomiędzy izolatką a komunikacją ogólnodostępną:

- bateria umywalkowa uruchamiana bez kontaktu z dłoń,
- dozownik z mydłem w płynie,
- dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu dłoń,
- pojemnik na ręczniki jednorazowe,
- pojemnik na zużyte ręczniki,
- zamykany pojemnik na brudną bieliznę,
- miejsce na ubranie z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych.

4. Łazienka (pomieszczenie higieniczno-sanitarne) dostępna z izolacji (pomieszczenie pobytu pacjenta):

- dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu dłoń,
- pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia,
- pojemnik na zużyte ręczniki,
- instalacja przywoławcza bezprzewodowa.

6. Łazienki ogólnodostępne dla pacjentów/ łazienki przy salach chorych

- dozownik do mydła w płynie,
- pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia,
- pojemnik na zużyte ręczniki,
- instalacja przywoławcza bezprzewodowa.

6. Łazienki dla personelu:

- dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu dłoń,
- pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia,
- pojemnik na zużyte ręczniki,
- pojemnik na zużyte ręczniki.

7. Gabinety - pomieszczenia w których wykonywane będą badania lub zabiegi:

- dozownik z mydłem w płynie,
- dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym
- pojemnik na ręczniki jednorazowe
- pojemnik na zużyte ręczniki
- instalacja gazów medycznych (tlen, próżnia) – w gabinetach oznaczonych na rysunkach.

LEGENDA:


- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA
- ŚCIANY PROJEKTOWANE / ZAMUROWANIA OTWORÓW
- OZNACZENIE OKIEN DO WYMIANY
- OZNACZENIE DRZWI DO WYMIANY LUB NOWYCH
- ||||| PANEL MEDYCZNY Z OŚWIETLENIEM, INSTALACJĄ PRZYZYWOWĄ
- O: INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH W PANELU / PUNKT POBORU GAZU - TLEN
- VAC: INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH W PANELU / PUNKT POBORU GAZU - PRÓŻNIA
- AIR: INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH W PANELU / PUNKT POBORU GAZU - PRĘŻONE POWIETRZE
- O: / VAC: / AIR: PUNKT POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH - ISTNIEJĄCY
- KANAŁY WENTYLACYJNE ISTNIEJĄCE
- KANAŁY WENTYLACYJNE PROJEKTOWANE
- WENT: WENTYLATORY TYPU ŁAZIENKOWEGO
- LISTWY ODOJOWE
- OKŁADZINA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH H=1,50m
- OKŁADZINA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH H=2,10m
- OBSZAR OPRACOWANIA
- DRZWI P.POŻAROWE DYMOSZCZELNE
- JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI
- JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI

UWAGA:

- WYKONAĆ OBUDOWY PIONÓW KANALIZACYJNYCH NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ. OBUDOWA Z PŁYTY KG NA STELAŻU.
- PANELE MEDYCZNE NADŁOŻKOWE ZLOKALIZOWANE PRZY OKNACH ZASILANE KOLUMNOWO DO SUFITU.
- BUDYNEK NIE OCIEPLONY. PRZY PLANOWANEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ NA STYKACH ZE ŚCIANĄ ODDZIELENIA POŻAROWEGO 2m Lub 4m (JEŻELI ŚCIANA POD KĄTEM) PASY PIONOWE OCIEPLENIA Z WELNY MINERALNEJ.

RZECZPODZIAWCA DO SPŁATY ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPÓŻAROWYCH
mgr inż. Stanisław Wiśniewski
nr upr. 16.01.2019
Szczecin, dn. 15.03.2019
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
Stwierdzam
bez uwag z uwagami

SCHEMAT:



PARTER

| | | | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY Janusz Bielen | | | |
| Inwestor: | 107 Szpital Wojewódzki z Przzychodnią, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | | |
| Temat: | REMONT ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNEGO | | |
| Adres: | Walczy, ul. Kołobrzeska 44, dz. nr 1856/22, obręb ewid. 0001 - Miasto Wałcz | | |
| Rysunek: | Rzut II piętra - projektowane zmiany - oddział ginekologiczny | | |
| Projektował: | mgr inż. Janusz Bielen nr upr. UAN-8345/1439/190 | | |
| Data: | kwiecień 2019 | Skala: | 1:100 |
| Nr rys: | 6 | | |