RZUT PARTERU - FRAGMENT - PROJEKTOWANE ZMIANY 1:100



WYKAZ POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM:

LP	FUNKCJA	POWIERZCHNIA	PODŁOGA	ŚCIANY
1/01	SALA PORODÓW RODZINNYCH	19,10	ISTN.	FARBA ZMYWALNA
1/02	DYŻURKA	6,29	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
1/03	SALA PRZEDPOR	13,45	PŁYTKI CERAMICZNE	POWŁOKA CERAMICZNA DO WYS. DRZWI
1/04	ŁAZIENKA	4,24	PŁYTKI CERAMICZNE	POWŁOKA CERAMICZNA DO WYS. DRZWI
1/05	BLOK PORODOWY	31,93	ISTN.	ISTN.
1/06	ŁAZIENKA	4,57	PŁYTKI CERAMICZNE	POWŁOKA CERAMICZNA DO WYS. DRZWI

1/20	KORYTARZ	88,55	ISTN.	FARBA ZMYWALNA
1/21	KORYTARZ	31,72	ISTN.	FARBA ZMYWALNA
1/22	SZATNIA	5,13	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
1/23	SZATNIA	6,47	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
1/24	KORYTARZ	59,77	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
1/25	ŁAZIENKA "N"	7,21	PŁYTKI CERAMICZNE	POWŁOKA CERAMICZNA DO WYS. DRZWI
1/26	ŁAZIENKA PERSONELU	10,89	PŁYTKI CERAMICZNE	POWŁOKA CERAMICZNA DO WYS. DRZWI
1/27	ŁAZIENKA "M"	3,23	PŁYTKI CERAMICZNE	POWŁOKA CERAMICZNA DO WYS. DRZWI
1/28	PUNKT PIELEGNIARSKI	16,88	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
1/29	SALA POOPERACYJNA	18,92	WYKŁADZINA PRĄDOPRZEWODZĄCA	FARBA ZMYWALNA
1/30	GABINET USG	10,52	WYKŁADZINA PRĄDOPRZEWODZĄCA	FARBA ZMYWALNA
1/31	GABINET ZABIEGOWY	18,33	WYKŁADZINA PRĄDOPRZEWODZĄCA	FARBA ZMYWALNA
1/32	KADRY	8,90	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
1/33	MECENAS	9,68	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
1/34	SALA CHORYCH	14,97	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
1/35	ŁAZIENKA	2,96	PŁYTKI CERAMICZNE	POWŁOKA CERAMICZNA DO WYS. DRZWI
1/36	ŚLUZA	1,95	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
1/37	IZOLATKA	7,99	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
1/38	SALA CHORYCH	13,58	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
1/39	SALA CHORYCH	17,84	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
1/40	P. ORDYNATORA	19,20	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
1/41	ŁAZIENKA	2,86	PŁYTKI CERAMICZNE	POWŁOKA CERAMICZNA DO WYS. DRZWI
1/42	KORYTARZ	17,91	ISTN.	FARBA ZMYWALNA
1/43	POMIESZCZENIE SOCJALNE	13,76	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
1/44	POMIESZCZENIE SOCJALNE	14,36	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
1/45	KORYTARZ	16,61	ISTN.	FARBA ZMYWALNA
1/46	EPIDEMIOLOG	12,60	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
1/47	DZIAŁ KADR	9,74	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
1/48	DZIAŁ KADR	9,74	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
	RAZEM:	**551,85**		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

1. Sale chorych (pokój łóżkowy):
- dozownik do mydła w płynie,
- pojemnik na ręczniki jednorazowego użycia,
- pojemnik na zużyte ręczniki,
- instalacja przywoławcza bezprzewodowa przy łóżku pacjenta,
- instalacja gazów medycznych (tlen, próżnia).

2. Izolatka: (pokój łóżkowy):
- bateria umywalkowa uruchamiana bez kontaktu z dłonią,
- dozownik do mydła w płynie,
- pojemnik na ręczniki jednorazowego użycia,
- pojemnik na zużyte ręczniki,
- instalacja przywoławcza bezprzewodowa przy łóżku pacjenta,
- instalacja gazów medycznych (tlen, próżnia).

3. Śluza umywalkowo-fartuchowa pomiędzy izolatką a komunikacją ogólnodostępną:
- bateria umywalkowa uruchamiana bez kontaktu z dłonią,
- dozownik z mydłem w płynie,
- dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu dłonią,
- pojemnik na ręczniki jednorazowe,
- pojemnik na zużyte ręczniki,
- zamykany pojemnik na brudną bieliznę,
- miejsce na ubrania z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych.

4. Łazienka (pomieszczenie higieniczno-sanitarne) dostępna z izolatki (pomieszczenie pobytu pacjenta):
- dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu dłonią,
- pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia,
- pojemnik na zużyte ręczniki,
- instalacja przywoławcza bezprzewodowa.

5. Łazienki ogólnodostępne dla pacjentów/ łazienki przy salach chorych
- dozownik do mydła w płynie,
- pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia,
- pojemnik na zużyte ręczniki,
- instalacja przywoławcza bezprzewodowa.

6. Łazienki dla personelu:
- dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu dłonią,
- pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia,
pojemnik na zużyte ręczniki.

7. Gabinety - pomieszczenia w których wykonywane będą badania lub zabiegi:
- dozownik z mydłem w płynie,
- dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym
- pojemnik na ręczniki jednorazowe
- pojemnik na zużyte ręczniki
- instalacja gazów medycznych (tlen, próżnia) – w gabinetach oznaczonych na rysunkach.

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA
- ŚCIANY PROJEKTOWANE / ZAMUROWANIA OTWORÓW
- OZNACZENIE OKIEN DO WYMIANY
- OZNACZENIE DRZWI DO WYMIANY LUB NOWYCH
- PANEL MEDYCZNY Z OŚWIETLENIEM, INSTALACJĄ PRZYZYWOWĄ
- O_2 INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH W PANELU / PUNKT POBORU GAZU - TLEN
- VAC INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH W PANELU / PUNKT POBORU GAZU - PRÓŻNIA
- AIR INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH W PANELU / PUNKT POBORU GAZU - PRĘŻONE POWIETRZE
- O_2 / VAC/ AIR PUNKT POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH - ISTNIEJĄCY
- KANAŁY WENTYLACYJNE ISTNIEJĄCE
- KANAŁY WENTYLACYJNE PROJEKTOWANE
- WENTYLATORY TYPU ŁAZIENKOWEGO
- LISTWY ODBOJOWE
- OKŁADZINA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH H=1,50m
- OKŁADZINA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH H=2,10m
- OBSZAR OPRACOWANIA
- S DRZWI P.POŻAROWE DYMOSZCZELNE
- JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI
- JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI

UWAGA:
1. WYKONAĆ OBUDOWY PIONÓW KANALIZACYNYCH NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ. OBUDOWA Z PŁYTY KG NA STELAŻU.
2. PANELE MEDYCZNE NADŁÓŻKOWE ZLOKALIZOWANE PRZY OKNACH ZASILANE KOLUMNOWOWO Z SUFITU.
3. **BUDYNEK NIE OCIEPLONY. PRZY PLANOWANEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ NA STYKACH ZE ŚCIANĄ ODDZIELENIA POŻAROWEGO 2m LUB 4m (JEŻELI ŚCIANA POD KĄTEM) PASY PIONOWE OCIEPLENIA Z WEŁNY MINERALNEJ.**

SCHEMAT:

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
Janusz Bieleń

Inwestor:	107 Szpital Wojskowy z Przychodnią, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej		
Temat:	Dostosowanie pomieszczeń budynku głównego (nr 1) REMONT ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNEGO		
Adres:	Wałcz, ul. Kołobrzeska 44, dz. nr 1856/22, obręb ewid. 0001 - Miasto Wałcz		
Rysunek:	Rzut II piętra -projektowane zmiany - oddział ginekologiczny		
Projektował: mgr inż. Janusz Bieleń nr upr. UAN-8345/1439/90	Data: kwiecień 2019	Skala: 1:100	Nr rys: 6