


# RZUT II PIĘTRA - PROJEKTOWANE ZMIANY 1:100



## WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

### 1. Sale chorych (pokój łóżkowy):

- dozownik do mydła w płynie,
- pojemnik na ręczniki jednorazowego użycia,
- pojemnik na zużyte ręczniki,
- instalacja przywoławcza bezprzewodowa przy łóżku pacjenta,
- instalacja gazów medycznych (tlen, próżnia).

### 2. Izolatka: (pokój łóżkowy):

- bateria umywalkowa uruchamiana bez kontaktu z dłonią,
- dozownik do mydła w płynie,
- pojemnik na ręczniki jednorazowego użycia,
- pojemnik na zużyte ręczniki,
- instalacja przywoławcza bezprzewodowa przy łóżku pacjenta,
- instalacja gazów medycznych (tlen, próżnia).

### 3. Śluza umywalkowo-fartuchowa pomiędzy izolatką a komunikacją ogólnodostępną:

- bateria umywalkowa uruchamiana bez kontaktu z dłonią,
- dozownik z mydłem w płynie,
- dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu dłonią,
- pojemnik na ręczniki jednorazowe,
- pojemnik na zużyte ręczniki,
- zamykany pojemnik na brudną bieliznę,
- miejsce na ubrania z zachowaniem rozdzielenia ubrań czystych i brudnych.

### 4. Łazienka (pomieszczenie higieniczno-sanitarne) dostępna z izolatki (pomieszczenie pobytu pacjenta):

- dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu dłonią,
- pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia,
- pojemnik na zużyte ręczniki,
- instalacja przywoławcza bezprzewodowa.

### 5. Łazienki ogólnodostępne dla pacjentów/ łazienki przy salach chorych

- dozownik do mydła w płynie,
- pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia,
- pojemnik na zużyte ręczniki,
- instalacja przywoławcza bezprzewodowa.

### 6. Łazienki dla personelu:

- dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu dłonią,
- pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia,
- pojemnik na zużyte ręczniki.

### 7. Gabinety - pomieszczenia w których wykonywane będą badania lub zabiegi:

- dozownik z mydłem w płynie,
- dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym
- pojemnik na ręczniki jednorazowe
- pojemnik na zużyte ręczniki
- instalacja gazów medycznych (tlen, próżnia) – w gabinetach oznaczonych na rysunkach.

## UWAGA:

- WYKONAĆ OBUDOWY PIONÓW KANALIZACYJNYCH NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ. OBUDOWA Z PŁYTY KG NA STELAŻU.
- PANELE MEDYCZNE NADŁOŻKOWE ZLOKALIZOWANE PRZY OKNACH ZASILANE KOLUMNOWO Z SUFITU.

- BUDYNEK NIE OCIEPLONY. PRZY PLANOWANEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ NA STYKACH ZE ŚCIANĄ ODDZIELENIA POŻAROWEGO 2m LUB 4m (JEŻELI ŚCIANA POD KĄTEM) PASY PIONOWE OCIEPLENIA Z WEŁNY MINERALNEJ.**

## LEGENDA:

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

ŚCIANY PROJEKTOWANE / ZAMUROWANIA OTWORÓW

○ OZNACZENIE OKIEN DO WYMIANY

○ OZNACZENIE DRZWI DO WYMIANY LUB NOWYCH

■ PANEL MEDYCZNY Z OŚWIECENIEM, INSTALACJĄ PRZYZYWOWĄ

■ O<sub>2</sub> INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH W PANELU - TLEN

■ VAC INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH W PANELU - PRÓŻNIA

■ AIR INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH W PANELU - PRĘŻONE POWIETRZE

■ PANEL POKORU GAZÓW MEDYCZNYCH - ISTNIEJĄCY

→ KANAŁY WENTYLACYJNE ISTNIEJĄCE

→ KANAŁY WENTYLACYJNE PROJEKTOWANE

WENTY WENTYLATORY TYPU ŁAZIENKOWEGO

— LISTWY ODBOJOWE

--- OKŁADZINA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH H=1,50m

--- OKŁADZINA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH H=2,10m

— OBSZAR OPRACOWANIA - ZMIANA UKŁADU I FUNKCJI

○ DRZWI P.POŻAROWE DYMOSZCZELNE


■ JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI

■ JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI

## ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

LP	FUNKCJA	POWIERZCHNIA	PODŁOGA	ŚCIANY
3/1	KORYTARZ	108,98	WYKŁADZINA	ISTN.
3/2	KORYTARZ	85,02	ISTN.	ISTN.
3/3	SEKRETARIAT	10,96	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
3/4	KIER. ODDZIAŁU	20,05	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
3/5	ODDZIAŁOWA	11,13	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
3/6	PUNKT PRZYJĘC	11,51	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
3/7	SALA CHORYCH	19,74	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
3/8	SALA CHORYCH	19,12	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
3/9	SALA CHORYCH	20,25	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
3/10	ŁAZIENKA "K"	19,64	ISTN.	ISTN.
3/11	ŁAZIENKA "N"	4,34	PŁYTKI CERAMICZNE	POWŁOKA CERAMICZNA DO WYS. DRZWI
3/12	ŁAZIENKA "M"	20,99	ISTN.	ISTN.
3/13	DYZURKA	18,02	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
3/14	SALA R	34,28	WYKŁADZINA PRADOPRZEWODZĄCA	FARBA ZMYWALNA
3/15	SALA R	7,4	WYKŁADZINA PRADOPRZEWODZĄCA	FARBA ZMYWALNA
3/16	OBSERWACYJNA	7,37	WYKŁADZINA PRADOPRZEWODZĄCA	FARBA ZMYWALNA
3/17	SALA CHORYCH	18,19	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
3/18	GABINET	10,96	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
3/19	LOGOPEDA	11,26	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
3/20	SALA CHORYCH	18,53	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
3/21	SALA CHORYCH	24,01	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
3/22	SLUZA	5,14	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
3/23	SALA CHORYCH	12,43	ISTN.	ISTN.
3/24	P. LEKARSKI	21,07	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
3/25	SALA CHORYCH	10,27	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
3/26	SALA CHORYCH	18,65	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
3/27	MAGAZYN	10,15	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
3/28	PRZEDSIĘWZ	2,85	ISTN.	ISTN.
3/29	POMIESZCZENIE SOCJALNE	8,8	ISTN.	ISTN.
3/30	SALA CHORYCH	10,24	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
3/31	SLUZA	3,29	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
3/32	ŁAZIENKA	2,85	PŁYTKI CERAMICZNE	POWŁOKA CERAMICZNA DO WYS. DRZWI
3/33	GAB. ZABIEGOWY	14,38	WYKŁADZINA PRADOPRZEWODZĄCA	FARBA ZMYWALNA
3/34	ŁAZIENKA PERSONELU	5,41	ISTN.	ISTN.
3/35	MAGAZYN	3,11	ISTN.	ISTN.
3/36	SALA REHABILITACYJNA	15,36	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
3/37	KORYTARZ	16,57	ISTN.	FARBA ZMYWALNA
3/38	RAZEM:	666,32		

## SCHEMAT:



II PIĘTRO



PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY  
Janusz Bielen

Investor:	107 Szpital Wojskowy z Przychodnią, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Temat:	
Adres:	Wdca, ul. Kalabrzeka 44, dz. nr 1856/22, obręb ewid. 0001 - Miasto Wdca
Rysunek:	Rzut II piętra - projektowane zmiany - oddział neurologiczny
Projektował:	mjr inż. Janusz Bielen nr upr. UAN-8345/1439/90
Data:	kwiecień 2019
Skala:	1:50
Nr rys:	6