

RZUT I PIĘTRA - FRAGMENT - PROJEKTOWANE ZMIANY 1:100

Opisano dnia: 18.07.2019.
Opisano pod względem
miejscowym
- bez uwag
- bez uwag
ZASTĘPCA KOMENDANTA
WOMP - Gdynia
- Szefer Zespołu
Nadzoru Weterynaryjnego i Profilaktyki Wet.
kmdr por. lek. wet. Jacek KASPRZYK

- LEGENDA:**
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
 - PROJEKTOWANE WYBURZENIA
 - ŚCIANY PROJEKTOWANE / ZAMUROWANIA OTWORÓW
 - OZNACZENIE OKIEN DO WYMIANY
 - OZNACZENIE DRZWI DO WYMIANY LUB NOWYCH
 - O₂ INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH - TLEN
 - VAC INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH - PRÓZNIĄ
 - AIR INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH - PRĘŻONE POWIETRZE
 - RĘKAWY WENTYLACYJNE
 - Wm WENTYLATORY TYPU ŁAZIENKOWEGO
 - LISTWY ODOJOWE
 - OKŁADZINA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH H=1,50m
 - OKŁADZINA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH H=2,10m
 - OBSZAR OPRACOWANIA - ZMIANA UKŁADU I FUNKCJI
 - JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI
 - JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- 1. Gabinet badań endoskopowych górnego i dolnego odcinka pokarmowego.**
- dozownik z mydłem w płynie,
 - dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym
 - pojemnik na ręczniki jednorazowe
 - pojemnik na zużyte ręczniki
 - instalacja gazów medycznych (tlen, próżnia, sprężone powietrze)


- 2. Pokój wybudzeń:**
- instalacja przywoławcza bezprzewodowa przy łóżku pacjenta,
 - instalacja gazów medycznych (tlen, próżnia)

- 3. Łazienki:**
- dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym,
 - pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia,
 - pojemnik na zużyte ręczniki,
 - instalacja przywoławcza bezprzewodowa.
- W łazience dla osób niepełnosprawnych (2/6 - W.C. "N") oraz łazience przy pokoju przygotowań (2/10 - ŁAZIENKA) zamontować uchwyty i poręcze dla niepełnosprawnych.


- 4. Łazienki dla personelu:**
- dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu dłonią,
 - pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia,
 - pojemnik na zużyte ręczniki.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

LP	FUNKCJA	POWIERZCHNIA	PODŁOGA	ŚCIANY
2/1	KOMUNIKACJA	-	ISTN.	FARBA ZMYWALNA
2/2	SEKRETAKA MED.	9,29	ISTN.	FARBA ZMYWALNA
2/3	POM. GOSP.	2,12	PŁYTKI CERAMICZNE	FARBA ZMYWALNA
2/4	KOMUNIKACJA	6,27	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
2/5	W.C. „M”	4,18	PŁYTKI CERAMICZNE	POWŁOKA CERAMICZNA DO WYS. DRZWI
2/6	W.C. „N” i „K”	5,01	PŁYTKI CERAMICZNE	POWŁOKA CERAMICZNA DO WYS. DRZWI
2/7	KOMUNIKACJA	38,73	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
2/8	ŁAZIENKA	7,80	PŁYTKI CERAMICZNE	POWŁOKA CERAMICZNA DO WYS. DRZWI
2/9	POKÓJ PRZYGOTOWAŃ	10,50	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
2/10	ŁAZIENKA	6,52	PŁYTKI CERAMICZNE	POWŁOKA CERAMICZNA DO WYS. DRZWI
2/11	KOMUNIKACJA	5,15	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
2/12	POKÓJ WYBUDZEŃ	8,81	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
2/13	GABINET BADAŃ	22,12	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
2/14	ZMYWALNIA	12,74	PRĄDOPRZEWODZĄCA	FARBA ZMYWALNA
POW. OPRACOWANIA:		138,24	PŁYTKI CERAMICZNE	FARBA ZMYWALNA



PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY Janusz Bieleń				
Investor:	107 Szpital Wojskowy z Przychodnią, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej			
Temat:	Dostosowanie pomieszczeń budynku głównego (nr 1) REMONT ODDZIAŁU ENDOSKOPII			
Adres:	Walc, ul. Kołobrzaska 44, dz. nr 1856/22, obręb ewid. 0001 - Miasto Wałcz			
Rysunek:	RZUT I PIĘTRA - FRAGMENT - PROJEKTOWANE ZMIANY			
Projektował:		Data:	lipiec 2019	Nr rys: 6
mgr inż. Janusz Bieleń nr upr. UAN-8345/1439/90				



- UWAGA:**
- WYKONAĆ OBUDOWY PIONÓW KANALIZACYJNYCH NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ. OBUDOWA Z PŁYTY KG NA STELAŻU.
 - BUDYNEK NIE OCIEPLONY. PRZY PLANOWANEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ NA STYKACH ZE ŚCIANĄ ODDZIELENIA POŻAROWEGO 2m LUB 4m (JEŻELI ŚCIANA POD KĄTEM) PASY PIONOWE OCIEPLENIA Z WEŁNY MINERALNEJ.