


RZUT I PIĘTRA - FRAGMENT - PROJEKTOWANE ZMIANY 1:100



WYPOSAŻENIE DODATKOWE:  
1. Gabinet badań endoskopowych górnego i dolnego odcinka pokarmowego.

- dozownik z mydłem w płynie,
- dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym
- pojemnik na ręczniki jednorazowe
- pojemnik na zużyte ręczniki
- instalacja gazów medycznych (tlen, próżnia, sprężone powietrze)

2. Pokój wybudzeń:

- instalacja przywoławcza bezprzewodowa przy łóżku pacjenta,
- instalacja gazów medycznych (tlen, próżnia)

3. Łazienki:

- dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym,
  - pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia,
  - pojemnik na zużyte ręczniki,
  - instalacja przywoławcza bezprzewodowa.
- W łazience dla osób niepełnosprawnych (2/6 - W.C. "N") oraz łazience przy pokoju przygotowań (2/10 - ŁAZIENKA) zamontować uchwyty i poręcze dla niepełnosprawnych.

4. Łazienki dla personelu:


- dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu dłonią,
- pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia,
- pojemnik na zużyte ręczniki.

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA
- ŚCIANY PROJEKTOWANE / ZAMUROWANIA OTWORÓW
- OZNACZENIE OKIEN DO WYMIANY
- OZNACZENIE DRZWI DO WYMIANY LUB NOWYCH
- O<sub>2</sub> INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH - TLEN
- VAC INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH - PRÓŻNIA
- AIR INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH - PRĘŻONE POWIETRZE
- REKAWY WENTYLACYJNE
- WENTYLATORY TYPU ŁAZIENKOWEGO
- LISTWY ODOJOWE
- OKŁADZINA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH H=1,50m
- OKŁADZINA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH H=2,10m
- OBSZAR OPRACOWANIA - ZMIANA UKŁADU I FUNKCJI
- JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI
- JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

LP	FUNKCJA	POWIERZCHNIA	PODŁOGA	ŚCIANY
2/1	KOMUNIKACJA	-	ISTN.	FARBA ZMYWALNA
2/2	SEKRETAKA MED.	10,01	ISTN.	FARBA ZMYWALNA
2/3	POM. GOSP.	2,12	PŁYTKI CERAMICZNE	FARBA ZMYWALNA
2/4	KOMUNIKACJA	6,27	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
2/5	W.C. „M”	4,18	PŁYTKI CERAMICZNE	POWŁOKA CERAMICZNA DO WYS. DRZWI
2/6	W.C. „N” i „K”	5,01	PŁYTKI CERAMICZNE	POWŁOKA CERAMICZNA DO WYS. DRZWI
2/7	KOMUNIKACJA	38,73	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
2/8	ŁAZIENKA	7,80	PŁYTKI CERAMICZNE	POWŁOKA CERAMICZNA DO WYS. DRZWI
2/9	POKÓJ PRZYGOTOWAŃ	10,50	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
2/10	ŁAZIENKA	6,52	PŁYTKI CERAMICZNE	POWŁOKA CERAMICZNA DO WYS. DRZWI
2/11	KOMUNIKACJA	5,15	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
2/12	POKÓJ WYBUDZEŃ	8,81	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
2/13	GABINET BADAŃ	22,12	WYKŁADZINA PRĄDOPRZEWODZĄCA	FARBA ZMYWALNA
2/14	ZMYWALNIA	12,74	WYKŁADZINA	FARBA ZMYWALNA
POW. OPRACOWANIA:		139,96		



UWAGA:

- WYKONAĆ OBUDOWY PIONÓW KANALIZACYJNYCH NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ. OBUDOWA Z PŁYTY KG NA STELAŻU.
- BUDYNEK NIE OCIEPLONY. PRZY PLANOWANEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ NA STYKACH ZE ŚCIANĄ ODDZIELENIA POŻAROWEGO 2m LUB 4m (JEŻELI ŚCIANA POD KĄTEM) PASY PIONOWE OCIEPLENIA Z WEŁNY MINERALNEJ.

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY Janusz Bielen			
Inwestor:	107 Szpital Wojskowy z Przychodnią, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej		
Temat:	Dostosowanie pomieszczeń budynku głównego (nr 1) REMONT ODDZIAŁU ENDOSKOPII		
Adres:	Walcz, ul. Kołobrzeska 44, dz. nr 1856/22, obręb ewid. 0001 - Miasto Walcz		
Rysunek:	RZUT I PIĘTRA - FRAGMENT - PROJEKTOWANE ZMIANY		
Projektował:	Data:	Skala:	Nr rys:
mgr inż. Janusz Bielen nr upr. UAN-8345/1439/90	lipiec 2019	1:100	6