

PRZEDMIAR ROBÓT A46-00-004

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Nazwa robót: Dostosowanie pomieszczeń budynku głównego (nr 1)
REMONT ODDZIAŁU ENDOSKOPII

Lokalizacja: Wałcz, ul. Kołobrzeska 44, dz. nr 1856/22, obręb ewid. 0001 - Miasto
Wałcz

Inwestor: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią, Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 25-07-2019

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT A46-00-004

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Nazwa robót: Dostosowanie pomieszczeń budynku głównego (nr 1)
REMONT ODDZIAŁU ENDOSKOPII

Lokalizacja: Wąlcz, ul. Kołobrzaska 44, dz. nr 1856/22, obręb ewid. 0001 - Miasto
Wąlcz

Zamawiający: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią, Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej

PRZEDMIAR A46-00-004

Strona 1

25-07-2019

SYKAL-NET

DZIAŁ

N A Z W A D Z I A Ł U

- 2 CPV 45311000-0: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
 - 4 CPV 45314000-1: Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych -Instalacja przyzewowa
-

PRZEDMIAR ROBÓT A46-00-004

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Nazwa robót: Dostosowanie pomieszczeń budynku głównego (nr 1)
REMONT ODDZIAŁU ENDOSKOPIILokalizacja: Wałcz, ul. Kołobrzeska 44, dz. nr 1856/22, obręb ewid. 0001 - Miasto
WałczInwestor: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią, Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej

PRZEDMIAR A46-00-004

Strona 1

25-07-2019

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	CPV 45310000-0: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych					
2	10	KSNR	S005-04-06-04-10	SE-01 Wypusty na wyłącznik wt/nt przewód p/t w szpitalu cegła	szt	27,000
2	20	KSNR	S005-04-06-04-10	SE-01 Wypusty dla wentylatora łazienkowego wt/nt przewód p/t w szpitalu cegła	szt	4,000
2	40	KSNR	S005-04-06-07-11	SE-01 Wypusty na gniazda 2X10A/Z wt/pt przewód p/t w szpitalu cegła	szt	10,000
2	50	KSNR	S005-04-06-07-11	SE-01 Wypusty na gniazda 10A/Z wt/pt przewód p/t IP44 w szpitalu cegła	szt	9,000
2	80	KSNR	S005-04-06-07-10	SE-01 Wypusty na klimatyzator przewód p/t w szpitalu cegła wraz z zabezpieczeniem B16A/30mA/1p	szt	1,000
2	90	KSNR	S005-05-02-01-03	SE-01 Montaż oprawy 1	szt	8,000
2	100	KSNR	S005-05-02-01-03	SE-01 Montaż oprawy 2	szt	4,000
2	110	KSNR	S005-05-02-01-03	SE-01 Montaż oprawy 3	szt	2,000
2	120	KSNR	S005-05-02-01-03	SE-01 Montaż oprawy 4	szt	4,000
2	130	KSNR	S005-05-02-01-03	SE-01 Montaż oprawy 5	szt	4,000
2	140	KSNR	S005-05-02-01-03	SE-01 Montaż oprawy Aw	szt	4,000
2	160	KSNR	S005-05-02-01-03	SE-01 Montaż oprawy kinkiet	szt	1,000
2	170	KNR	508-08-15-06-00	SE-01 Podłączenie wentylatorów łazienkowych	szt	4,000
2	180	KNNR	N005-12-07-03-00	SE-O1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	metr	1250,000
2	190	KNNR	N005-12-08-05-00	SE-O1 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	0,500
2	200	KNNR	N005-12-08-01-00	SE-O1 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	metr	1250,000
2	210	CEN	000-00-00-00-00	SE-01 Pomiary, demontaże, utylizacja	kmpl	1,000
4	CPV 45314000-1: Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych -Instalacja przyzewowa					
4	1	KSNR	S005-04-06-04-10	SE-01 Wypusty na urządzenie instji przyzewowej 6 wyp,	szt	1,000
4	30	KNNR	N005-12-07-03-00	SE-O1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	metr	120,000
4	40	KNNR	N005-12-08-01-00	SE-O1 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	metr	120,000
4	50	KNNR	N005-12-08-05-00	SE-O1 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	0,010
4	60	CEN	000-00-00-00-00	SE-01 Pomiary, demontaże, utylizacja	kmpl	1,000